





DROGA 3210P - SPADEK DASZKOWY

PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY - SPADEK DASZKOWY



PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY - SPADEK DASZKOWY



OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

1. Nawierzchnia grysowo-mastyksowa SMA dla KR3 gr. 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR3 gr. 5 cm
4. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o śr. gr. 3 cm
5. Istniejąca nawierzchnia jezdni do frezowania lub wyrównania

KONSTRUKCJA - POBOCZE UTWARDZONE Z SMA

1. Nawierzchnia grysowo-mastyksowa SMA gr. 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 5 cm
3. Wzmocnienie nawierzchni siatką kompozytową z syntetycznej siatki zbrojeniowej
4. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o śr. gr. 3 cm
6. Podbudowa pomocnicza z KŁSM 0-31,5 mm gr. 20cm
7. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, OPASEK PRZY JEZDNI I ŚCIEŻEK

8. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm
9. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
10. Podsyпка piaskowa gr. 10 cm

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK ULICZNY TYP CIĘŻKI

11. Krawężnik betonowy uliczny typ ciężki o wym 20x30 cm
12. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
13. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15
14. Podsyпка piaskowa gr. 20 cm

UKŁAD WARSTW - OBRZEŻE CHODNIKOWE


15. Obrzeże betonowe 8x30 cm
16. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
17. Ława betonowa zwykła z betonu C 12/15

UKŁAD WARSTW - ŚCIEKI ULICZNE

18. Ściek z dwóch rzędów kostki bet. brukowej szarej gr. 8 cm
19. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
20. Ława betonowa zwykła z betonu C 12/15
21. Podsyпка piaskowa gr. 20 cm

POBOCZE GRUNTOWE

22. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 10 cm

<div><div>probud</div><div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ROMAN URBANIAK</div></div></div>			
OBIEKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Rozopole – Lichen Stary – Wola Podleźna – DW 266 na odcinku łączącym miejscowości Rozopole – Piotrkowice		
ADRES	Droga powiatowa nr 3210P, gm. Slesin, powiat koniński		
INWESTOR	Powiat Koniński, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin		
TREŚĆ	Przekroje konstrukcyjne		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z-.../2018	1 : 50	04a
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniański	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniański	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniański	GAN.240/8346/II/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska	
62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 • T/F +48 63 242 28 06 • REGON 310508247 • NIP 665-002-45-05 • eM pbbprobudkonin@op.pl			