

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszów
Kościelny - ul. Słupecka
Lokalizacja: DP 3250P ul. Słupecka w m. Budziszów Kościelny

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20D
62-500 Konin

Sporządzający: INFRAPOLIS Bartosz Urbaniak
ul. Cytrynowa 16, Posoka
62-504 Konin

Przedmiar sporządził: Jakub Dłużewski



SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszów
Kościelny - ul. Słupecka
Lokalizacja: DP 3250P ul. Słupecka w m. Budziszów Kościelny
Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20D
62-500 Konin

PRZEDMIAR

Strona 1

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL

- 1 ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE
- 2 ROBOTY ZIEMNE
- 3 KANALIZACJA DESZCZOWA
- 4 ROBOTY TOWARZYSZĄCE



PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Budziszław
Kościelny - ul. Słupecka
Lokalizacja: DP 3250P ul. Słupecka w m. Budziszław Kościelny
Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20D
62-500 Konin

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1	ROBOTY POMIAROWE I PRZYGOTOWAWCZE				
1	10	WKNR W201-01-13-03-00	Analog - Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	km	0,024
2	ROBOTY ZIEMNE				
2	10	KNR 201-08-09-01-10	Wykop mechaniczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne i mechanicznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m ³	12,770
2	20	KNR 201-03-17-05-00	Wykop ręczny z załadunkiem i transportem w szalunkach wraz z odwodnieniem wykopów oraz zabezpieczeniem istniejących sieci uzbrojenia terenu - wykonanie wykopów pod sieci kanalizacyjne ręcznie (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m ³	3,190
2	30	KNR 201-02-11-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na podsypkę i obsypkę	m ³	10,800
2	40	KNR 201-02-29-01-00	Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie podsypki i obsypki rurociągów mechanicznie - rozścielenie wzdłuż krawędzi wykopu	m ³	8,640
2	50	KNR 201-03-20-04-00	Zasyp ręczny wykopu liniowego - wykonanie warstwy podsypki i obsypki rurociągów ręcznie	m ³	2,160
2	60	KNR 201-02-11-07-00	Roboty ziemne z hałd koparkami z transportem wywrotkami - zakup i dowóz gruntu na zasypkę	m ³	4,510
2	70	KNR 201-02-29-01-00	Odspojenie i przemieszczenie spycharkami gruntu - wykonanie zasypki rurociągów mechanicznie - rozścielenie wzdłuż krawędzi wykopu	m ³	3,610
2	80	KNR 201-03-20-04-00	Zasyp wykopu liniowego - zasypka z gruntu dowiezionego ręcznie	m ³	0,900
2	90	KNR 201-02-36-03-00	Zagęszczanie zasypów zagęszczarkami mechanicznymi i ręcznymi	m ³	15,310
3	KANALIZACJA DESZCZOWA				
3	10	KNR 228-05-03-01-00	Rura kanalizacyjna kielichowa PVC-U ø 160 SN12 w wykopie umocnionym suchym metr		17,100
3	20	KNNR N004-14-24-01-00	Wpust deszczowy betonowy ø 500 z osadnikiem i żeliwną kratką ściekową typu ciężkiego	szt	3,000
3	30	KNNR N004-16-10-02-00	Próba szczelności kanałów rurowych ø 160	szt	1,000
4	ROBOTY TOWARZYSZĄCE				
4	10	KNR 231-14-06-02-00	Regulacja istniejących wpustów deszczowych wraz z włączeniem projektowanych przykanalików - dostosowanie do projektowanego układu drogowego	szt	3,000
4	20	KNR 231-14-06-03-00	Regulacja istniejących studni kanalizacyjnych - dostosowanie do projektowanego układu drogowego	szt	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
4	30	KNR	231-08-06-07-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej - istniejącego chodnika wraz z wywozem (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m ²	10,600
4	40	KNR	231-08-03-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni asfaltowej gr do 5cm - rozbiórka istniejącej jezdni wraz z wywozem (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m ²	36,520
4	50	KNR	231-08-02-07-00 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 30 cm wraz z wywozem (miejsce wywozu uzgodnić z Zamawiającym)	m ²	36,520

