





DROGA 3210P - SPADEK DASZKOWY

PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY - SPADEK DASZKOWY

PRZEKRÓJ PÓŁULICZNY - SPADEK DASZKOWY



OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ JEZDNI NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI

1. Nawierzchnia grysowo-mastyksowa SMA dla KR3 gr. 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla KR3 gr. 5 cm
4. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o śr. gr. 3 cm
5. Istniejąca nawierzchnia jezdni do frezowania lub wyrównania

KONSTRUKCJA - POBOCZE UTWARDZONE Z SMA

1. Nawierzchnia grysowo-mastyksowa SMA gr. 4 cm
2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 5 cm
3. Wzmocnienie nawierzchni siatką kompozytową z syntetycznej siatki zbrojeniowej
4. Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 o śr. gr. 3 cm
6. Podbudowa pomocnicza z KłSM 0-63 mm gr. 20cm
7. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 15 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, OPASEK PRZY JEZDNI I ŚCIEŻEK

8. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej szarej gr. 6 cm
9. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
- 10.1. Warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
- 10.2. Podsyпка piaskowa gr. 10 cm

UKŁAD WARSTW - KRAWĘŻNIK ULICZNY TYP CIĘŻKI

11. Krawężnik betonowy uliczny typ ciężki o wym 20x30 cm
12. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
13. Ława betonowa z oporem z betonu C 12/15
14. Podsyпка piaskowa gr. 20 cm

UKŁAD WARSTW - OBRZEŻE CHODNIKOWE

15. Obrzeże betonowe 8x30 cm
16. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
17. Ława betonowa zwykła z betonu C 12/15

UKŁAD WARSTW - ŚCIEKI ULICZNE

18. Ściek z dwóch rzędów kostki bet. brukowej szarej gr. 8 cm
19. Podsyпка cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3-5 cm
20. Ława betonowa zwykła z betonu C 12/15
21. Podsyпка piaskowa gr. 20 cm

POBOCZE GRUNTOWE

22. Pobocze z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 mm, gr. 10 cm

<div><div>probud</div><div>PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE ROMAN URBANIAK</div></div>			
OBIKT	Przebudowa drogi powiatowej nr 3210P relacji: DW 263 - Różopole – Licheń Stary – Wola Podlężna – DW 266 na odcinkach łączących miejscowości Piotrkowice – Licheń Stary i Grąblin – Wola Podlężna		
ADRES	Droga powiatowa nr 3210P, gm. Ślesin, gm. Kramsk, powiat koniński		
INWESTOR	Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie		
TREŚĆ	Przekroje konstrukcyjne		
BRANŻA	NR ZLEC.	SKALA	NUMER RYS.
Drogowa	Z – 13 / 2010	1 : 50	04a
	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAW.	DATA I PODPIS
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	09.2018
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Urbaniak	WKP/0099/PWOD/10 specjalność drogowa	09.2018
SPRAWDZIŁ	inż. Roman Urbaniak	GAN.240/8346/II/28/84 specjalność konstrukcyjno-inżynierska	09.2018
62-510 Konin, ul. Górnicza 6/18 • T/F +48 63 242 28 06 • REGON 310508247 • NIP 665-002-45-05 • eM pgbprobudkonin@op.pl			