



PRZEKROJE NORMALNE DROGI
NA DOJAZDACH

PRZEKRÓJ DROGI NAD PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ

skala 1:50



PRZEKRÓJ DROGI NA DOJEŹDZIE - OD STRONY M. PRZEWÓZ




E	JEZDNI NA DOJEŹDZIE
5 cm	warstwa ścieralna - beton asfaltowy
	istniejąca nawierzchnia jezdni po frezowaniu warstwy ścieralnej
	podłoże gruntowe

F	CHODNIK NA DOJEŹDZIE
8 cm	kostka betonowa wibroprasowana
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
18 cm	grunt stabilizowany cementem 2,5MPa
	podłoże gruntowe

G	CHODNIK NA DOJEŹDZIE
8 cm	istn. kostka betonowa wibroprasowana
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
18 cm	grunt stabilizowany cementem 2,5MPa
	podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ DROGI NA DOJEŹDZIE - OD STRONY M. MIELNICA



C	JEZDNI NAD PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ
5 cm	warstwa ścieralna - beton asfaltowy
9 cm	warstwa wiążąca - beton asfaltowy
15 cm	podbudowa pomocnicza - kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie
22+50 cm	warstwa ochronna izolacji - beton C12/15
5 mm	izolacja ciężka - papa grzewalna mod. SBS
30 cm	płyta przejściowa z betonu C30/37
20 cm	beton wyrównawczy C12/15

D	CHODNIK NAD PŁYTĄ PRZEJŚCIOWĄ
8 cm	kostka betonowa wibroprasowana
3 cm	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4
18 cm	grunt stabilizowany cementem 2,5MPa
22+50 cm	warstwa ochronna izolacji - beton C12/15
5 mm	izolacja ciężka - papa grzewalna mod. SBS
30 cm	płyta przejściowa z betonu C30/37
20 cm	beton wyrównawczy C12/15

Inwestor		Wykonawca		
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W KONINIE UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 20 D 62-500 KONIN		 Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Budowlane TORKRET sp. z o. o. spółka komandytowa ul. Grabowa 8 tel. + 48 61 897 81 02 62-025 Siekierki Wielkie biuro@torkret.com.pl		
Temat opracowania				
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA PRZEBUDOWĘ OBIEKTU MOSTOWEGO PRZEWÓZ W M. MIELNICA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3189P WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH DECYZJI I UZGODNIEN POTRZEBYCH DO OTRZYMANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ				
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Andrzej Ziółkowski	176/Pw/92	05.2018	
Sprawdzający	mgr inż. Damian Ziółkowski	WKP/0112/POOM/12	05.2018	
Nr umowy Umowa nr ZDP-ZM-4100-5/2017-73 z dnia 24.05.2017 r. Umowa nr ZDP-ZM-4100-2/2018-42 z dnia 16.04.2018 r.				Skala 1:50
Tytuł rysunku PRZEKROJE NORMALNE DROGI NA DOJAZDACH				Rys. nr 09